

## Техническая спецификация

Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)

### 1. Предмет работ

Ремонт кровли учебного полигона Учебно – Курсового Комбината.

### 2. Обоснование работ

В результате длительной эксплуатации кровля здания пришла в негодность, имеются многочисленные протечки, отсутствуют крепления элементов кровли к несущим фермам.

### 3. Объем работ

Таблица 1. Перечень работ (услуг)

№ № п/ п	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ	Ед. изм.	Кол -во	Целевы е показат ели по доле местног о содержа ния, %
1	2	3	4	5
1	<p>Ремонт кровли (30 х 42м) учебного полигона Учебно – Курсового Комбината включает в себя следующие виды работ.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Демонтаж кровель различных типов. Демонтаж кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа площадью 1260м<sup>2</sup>.</li><li>2. Сверление 708-ми отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм</li><li>3. Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции 0,2563тн.</li><li>4. Гайки с шайбами 0,0354тн.</li><li>5. Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 708шт.</li><li>6. Установка стропил 18,96м<sup>3</sup>.</li><li>7. Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством площадью 1260м<sup>2</sup>.</li><li>8. Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 42м.</li><li>9. Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей 216м.</li><li>10. Устройство кровель различных типов. Устройство снегодержателей при покрытии кровли металлочерепицей 84м.</li><li>11. Устройство обшивки из листовой оцинкованной стали 54,84м<sup>2</sup>.</li></ol>	Рабо та	1	100

#### **4. Место выполнения работ**

Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) должны быть выполнены по адресу:

г.Шымкент, Учебно – Курсовой Комбинат, ул.Толеметова 22

и сданы Заказчику по адресу:

г.Шымкент, Тамерлановское шоссе 20/2, УМГ «Шымкет»

#### **5. Сроки выполнения работ**

Начало работ – с момента заключения договора, окончание – по 15.12.2016г.

#### **6. Общие требования**

6.1 Заявка Потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии у него лицензии на подвиды деятельности: строительно-монтажные работы II категории (подвид деятельности строительно-монтажные работы II категория, кровельные работы)

6.2 Особые требования: Сметную документацию разработать в соответствии с Ресурсной сметно-нормативной базой “РСНБ РК 2015”, введенной в действие приказом №235-нк от 3 июля 2015г.

6.2 Заявка потенциального поставщика должна содержать гарантию на проделанную работу сроком 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания договора.